

CFPPA de Crogny (10)

Maître d'ouvrage :

Conseil Régional Champagne-Ardenne

Construction :

Coût opération 1 082 000 €TTC

Coût travaux 935 000 €TTC

Dont 70 000 € TTC pour les interventions HQE

Prestations intellectuelles :

MOE : Tequi Pointeau

96 000 €TTC

Conseiller HQE : Carat

31 250 €TTC

Dates de l'opération : de 2000 à 2002

Caractéristiques particulières :

- Implantation dans un lycée agricole
- Formations orientées vers la sylviculture
- Environnement propice à une démarche développement durable :
 - o Site très arboré en campagne en bordure de forêt
 - o Proximité de bâtiments dotés de parements bois
 - o Traitement des effluents par lagunage

Façade sud



Façade ouest

Utilisation du bois:

- Ossature et charpente en sapin,
- bardage en clins de chêne,
- menuiseries en chêne,
- parquet en éléments de chêne sur chant

Economies énergie:

- Double flux, vitrages peu émissifs, sous comptage

<i>Cibles de la qualité environnementale</i>		<i>Traitement</i>
Cibles d'écoconstruction	01 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement 02 : Choix intégré des procédés et produits de construction 03 Chantier à faibles nuisances	Approfondi Approfondi Normal
Cibles d'écogestion	04 : Gestion de l'énergie 05 : Gestion de l'eau 06 : Gestion des déchets d'activité 07 : Gestion de l'entretien et de la maintenance	Approfondi Normal Normal Normal
Cibles de confort	08 : Confort hygrothermique 09 : Confort acoustique 10 : Confort visuel 11 : Confort olfactif	Approfondi Approfondi Normal Normal
Cibles de santé	12 : Conditions sanitaires des espaces 13 : Qualité sanitaire de l'air 14 : Qualité sanitaire de l'eau	Normal Approfondi Approfondi